Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty demontażowe**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2 <0,83*0,86>	szt.	2,000	
		1 <0,82*1,15)>	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 <1,45*1,40>	szt.	2,000	
		1 <0,83*1,42>	szt.	1,000	
		1 <0,96*1,95>	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		5*(2,80*1,96)	m^2	27,440	
		13*(1,44*1,68)	m^2	31,450	
		7*(1,45*1,87)	m^2	18,980	
		1*(2,92*1,68)	m^2	4,906	
		1*(1,80*1,96)	m^2	3,528	
		1*(0,97*2,60)	m^2	2,522	
		1*(1,78*1,93)	m^2	3,435	
		1*(1,00*2,94)	m^2	2,940	
		1*(1,73*2,90)	m^2	5,017	
		1*(1,78*1,95)	m^2	3,471	
		1*(3,23*1,84)	m^2	5,943	
		1*(1,26*2,90)	m^2	3,654	
		1*(1,29*2,09)	m^2	2,696	
		2*(1,45*1,87)	m^2	5,423	
		1*(1,48*2,92)	m^2	4,322	
		1*(1,25*2,9)	m^2	3,625	
				RAZEM	129,352
4 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
2		**Roboty montażowe**			
5 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 2800x1960 szt.5	m^2		
		5*(2,80*1,96)	m^2	27,440	
				RAZEM	27,440
6 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1440x1680 szt.13	m^2		
		13*(1,44*1,68)	m^2	31,450	
				RAZEM	31,450
7 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1450x1870 szt.7	m^2		
		7*(1,45*1,87)	m^2	18,980	
				RAZEM	18,980
8 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 2920x1680 szt.1	m^2		
		1*(2,92*1,68)	m^2	4,906	
				RAZEM	4,906
9 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1450x1140 szt.2	m^2		
		2*(1,45*1,14)	m^2	3,306	
				RAZEM	3,306
10 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1800x1960 szt.1	m^2		
		1*(1,80*1,96)	m^2	3,528	
				RAZEM	3,528
11 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 970x2600 szt.1	m^2		
		1*(0,97*2,60)	m^2	2,522	
				RAZEM	2,522
12 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1780x1930 szt.1	m^2		
		1*(1,78*1,93)	m^2	3,435	
				RAZEM	3,435
13 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1000x2940 szt.1	m^2		
		1*(1,0*2,94)	m^2	2,940	
				RAZEM	2,940
14 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 1730x2900 szt.1	m^2		
		1*(1,73*2,90)	m^2	5,017	
				RAZEM	5,017
15 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż w otworach okiennych rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym sterowanym radiowo - 830x860 szt.2	m^2		

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9842